Tegnforklaring

- Nybygg omsorgsboliger
- Eksisterende bygninger
- Eksisterende vannledning
- Eksisterende spillvannsledning
- Eksisterende overvannsledning
- Eksisterende bekk/grøft
- Prosjektert vannledning
- Prosjektert spillvannsledning
- Prosjektert overvannsledning
- Eksisterende kum
- Eksisterende vannkum m/brannvannsuttak
- Prosjektert kum
- Prosjektert sluk

MERKNADER

Alle arbeider utføres ihht. Frøya kommunes VA-norm, sanitærreglement og med presiseringer gitt i dette merknadsfeltet. Nødvendig punktoppgraving og avdekking for å fastslå beliggenhet og høyde på eksist. ledninger, stikkledninger og kabler må utføres før oppstart av gravearbeidene.
Vannledninger skal legges frostfritt. Dersom topp rør får en leggedybde som ikke oppfyller beregnet frostfri dybde, skal ledningen isoleres. Alle kommunale og private ledninger i PE skal leveres diffusjonstette i dimensjoner mindre eller lik DN 110.

Dimensjoner på ledninger er antatte dimensjoner og beregnet for denne fasen. Disse må kontrolleres i detaljprosjekteringen før innsending for teknisk godkjenning hos Frøya kommune i detaljprosjekteringen.

Fallplan må sees i sammenheng med utomhusplan fra landskapsarkitekt i detaljprosjekteringsfasen/søknad om teknisk VA-plan.

Foreløpig ledningsplan er til bruk i anbudsprosessen. Dimensjoner og trasseer eller andre teknisk føringer gitt i ledningsplanen er veiledende og avvik kan forekomme i detaljprosjekteringen til totalentreprenøren. Tilpasninger, justeringer eller endringer på ledningsplan av totalenetreprenøren er ikke grunnlag for tilleggsarbeid eller ekstra godtgjørelse for rådgivere eller totalentreprenøren i detaljprosjekteringsfasen.

Frøya

Dato	Konstr./tegnet	Godkjent	Målestokk
22.05.2026	CW	MB	1:500 (A1)

ETRS89/UTM SONE 32N NN 2000 høyder

Solva

Øvergården

Overordnet VAO-plan

Erstatning for:	Erstattet av:
	H001

Henvisning: Beregning: